

สำนักงานพระคลังข้างที่  
THE PRIVY PURSE BUREAU

## แบบสรุปราคา

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตึกแถว 2 ชั้น หมายเลข 291/11

สถานที่ ตำบลแขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ 200369

รายการเลขที่ 1

กองออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรังวัด

แบบ พค.ปร.2ก , พค.ปร.2ข และพค.ปร.3 ที่แนบ

มีจำนวน

13

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	รวมรายการที่ 1 เป็นเงินประมาณ	723,604.21	พค.ปร.2ก
2	รวมรายการที่ 2 เป็นเงินประมาณ	141,646.60	พค.ปร.2ข
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	865,250.81	
3	รวมรายการที่ 3 (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นเงินประมาณ	615.00	พค.ปร.3

ประมาณราคาโดย

(นางสาวศศิธร ไสสุข)

วิศวกร

ตรวจ

(นางสาวสุรายา สุร่าไพ)

หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกประมาณราคา

เห็นชอบ

(นายสุบิน วงศ์ผืน)

หัวหน้ากองออกแบบและประมาณราคา

ตรวจถูกต้องแล้ว

## สรุปผลการประมาณราคา

## กองออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรังวัด

<input type="checkbox"/>	รายการประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตึกแถว 2 ชั้น หมายเลข 291/11			
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร สำนักงานพระคลังข้างที่			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ ตำบลแขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรังวัด			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ 200369		รายการเลขที่ 1	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ พค.ปร.3 ที่แนบ		จำนวน 11	แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	รวมรายการที่ 1	552,707.16	1.3092	723,604.21	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงาน..... 5.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			723,604.21	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยสี่บาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)			723,604.21	**

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0433.2/ว499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ประมาณราคาโดย



(นางสาวศศิธร ไส้สุข)

วิศวกร

ตรวจ



(นางสาวสุรยา สุระไพ)

หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกประมาณราคา

เห็นชอบ



(นายสุบิน วงศ์พันธ์)

หัวหน้ากองออกแบบและประมาณราคา

เอกสารประกอบการขออนุมัติ

## สรุปผลการประมาณราคา

## กองออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรังวัด

<input type="checkbox"/>	รายการประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตึกแถว 2 ชั้น หมายเลข 291/11			
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร สำนักงานพระคลังข้างที่			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ ตำบลแขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรังวัด			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ 200369		รายการเลขที่ 1	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ พค.ปร.3 ที่แนบ		จำนวน 11	แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569			หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	รวมรายการที่ 2	132,380.00	7%	141,646.60	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงาน..... 5.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			141,646.60	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบาทหกสิบสตางค์)			141,646.60	**


ประมาณราคาโดย



(นางสาวศศิธร ไสสุข)

วิศวกร

ตรวจ



(นางสาวสุรายา สุร่าไพ)

หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกประมาณราคา

เห็นชอบ



(นายสุบิน วงศ์ผั่น)

หัวหน้ากองออกแบบและประมาณราคา

เอกสารประกอบการขออนุมัติ



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตึกแถว 2 ชั้น หมายเลข 291/11

สถานที่ ตำบลแขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
 กองออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรั้ววัด  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

พ.บ.ร.3 แผ่นที่ 2 / 11

แบบเลขที่ 200369

ประมาณการโดย นางสาวศศิธร ไสสุข

รายการเลขที่ 1

ตรวจโดย

เห็นชอบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนและงานปรับปรุง								
1.1	งานรื้อถอน								
1.1.1	งานรื้อถอน ชั้น 1								
	- รื้อถอนประตูบานเพิ่มเติมที่ชำรุดเสียหายออก	1.00	ชุด	-	-	800.00	800.00	800.00	
	- รื้อถอนโครงซอกประตูห้องน้ำ	2.00	ชุด	-	-	90.00	180.00	180.00	
	- รื้อถอนโครงซอกประตูบานเปิดคู่	1.00	ชุด	-	-	160.00	160.00	160.00	
	- รื้อถอนโครงซอกส่วนต่อเติม (โครงไม้ชั้นลอย)	1.00	งาน	-	-	1,670.00	1,670.00	1,670.00	
	- รื้อถอนโครงบันไดไม้	1.00	งาน	-	-	330.00	330.00	330.00	
	- รื้อถอนงานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์	2.00	ชุด	-	-	220.00	440.00	440.00	
	- รื้อถอนฉนวนปูฉาบ ผึง เสาคาน เพดาน กันสาด	1.00	งาน	-	-	4,830.00	4,830.00	4,830.00	
	- รื้อถอนกระเบื้องผนังห้องครัว, ห้องน้ำ	1.00	งาน	-	-	870.00	870.00	870.00	
	- รื้อถอนกระเบื้องพื้นห้องครัว	1.00	งาน	-	-	170.00	170.00	170.00	
	- รื้อถอนกระเบื้องพื้นห้องน้ำ (ห้องน้ำหลัก)	1.00	งาน	-	-	94.00	94.00	94.00	
1.1.2	งานรื้อถอน ชั้น 2								
	- รื้อถอนโครงซอกประตูบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	-	-	90.00	90.00	90.00	
	- รื้อถอนโครงซอกประตูบานเปิดคู่	2.00	ชุด	-	-	160.00	320.00	320.00	
	- รื้อถอนโครงซอกหน้าต่างไม้บานเดี่ยว	8.00	ชุด	-	-	90.00	720.00	720.00	
	- รื้อถอนโครงซอกหน้าต่างไม้บานคู่	3.00	ชุด	-	-	135.00	405.00	405.00	
	- รื้อถอนโครงไม้กันห้อง	1.00	งาน	-	-	1,070.00	1,070.00	1,070.00	
	- รื้อถอนโครงไม้หน้าต่าง	1.00	งาน	-	-	625.00	625.00	625.00	
	- รื้อถอนโครงบันไดไม้	1.00	งาน	-	-	395.00	395.00	395.00	
	- รื้อถอนงานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	-	-	460.00	460.00	460.00	
	- รื้อถอนฉนวนปูฉาบ ผึง เสาคาน เพดาน กันสาด	1.00	งาน	-	-	7,265.00	7,265.00	7,265.00	
1.1.3	งานรื้อถอน ชั้นตาดฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตึกแถว 2 ชั้น หมายเลข 291/11

สถานที่ ตำบลแขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

กองออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรังวัด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

พด.ป.ร.3 แผ่นที่ 3 / 11

แบบเลขที่ 200369

ประมาณการโดย นางสาวศศิธร ไสสุข

รายการเลขที่ 1

ตรวจโดย 

เห็นชอบ 

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนโครงสร้างหลังคาเหล็ก	1.00	งาน	-	-	410.00	410.00	410.00	
	- รื้อถอนราวกันตกปูนปั้นออก (ด้านและด้านหลัง)	1.00	งาน	-	-	620.00	620.00	620.00	
	- รื้อถอนรางน้ำฝนสังกะสีพร้อมท่อระบายน้ำด้านหลัง	1.00	งาน	-	-	255.00	255.00	255.00	
	<b>รวมรายการ 1.1 เป็นเงิน</b>							<b>22,679.00</b>	
1.2	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
1.2.1	งานซ่อมโครงสร้าง								
	- งาน อด ไขว เส้าและคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่เสียหายด้วยปูนซ่อมแซมโครงสร้างพร้อมขัดผิวเรียบ (กรณีรอยร้าวหรือฉีกขาดมีขนาดใหญ่มากกว่า 10 มม. ให้ดำเนินการอุดช่องว่างด้วย SISTA พียูโฟม M525 ก่อนฉาบปิดทับและขัดให้เรียบ)	19.80	ตร.ม.	112.90	2,235.42	109.00	2,158.20	4,393.62	
1.2.2	งานกันสาด ค.ส.ล. (ด้านหน้า และด้านหลัง)								
	- หลังกันสาด ปรับระดับความลาดเอียงใหม่ด้วย มอร์ตาร์ปรับระดับ Weberfloor Slope Adjust และทาน้ำยากันซึม TOA ROOFSEAL หรือเทียบเท่า และปูแผ่นไฟเบอร์แมช (Fiber Mash)	24.50	ตร.ม.	885.00	21,682.50	96.00	2,352.00	24,034.50	
	- ท้องกันสาด ขัดผิวเหล็กเสริมออกทั้งหมด (เหล็กเสริมผูกก่อนมีขนาดหน้าตัดน้อยกว่า 20% ให้ทำการทาบเสริมเหล็กใหม่ขนาดเท่าเดิม) และฉาบแต่งผิวด้วยปูนซ่อมแซมโครงสร้าง	29.40	ตร.ม.	112.90	3,319.26	109.00	3,204.60	6,523.86	
1.2.3	ติดตั้งโครงสร้างบันไดไม้เนื้อแข็ง								
	<i>รายการบันได ชั้น 1</i>								
	- เส้า ไม้เนื้อแข็ง 4"x4"	2.92	ลบ.ฟ.	830.00	2,423.60	562.00	1,641.04	4,064.64	
	- คานแม่บันได ไม้เนื้อแข็ง 6"x2"	1.60	ลบ.ฟ.	830.00	1,328.00	562.00	899.20	2,227.20	
	- คานชันพัก ไม้เนื้อแข็ง 6"x2"	1.92	ลบ.ฟ.	830.00	1,593.60	562.00	1,079.04	2,672.64	
	- พื้นชันพัก ไม้เนื้อแข็ง 6"x1"	1.92	ลบ.ฟ.	830.00	1,593.60	562.00	1,079.04	2,672.64	
	- คานรับลูกนอน ไม้เนื้อแข็ง 1.5"x3"	0.64	ลบ.ฟ.	545.00	348.80	562.00	359.68	708.48	
	- ลูกนอน ไม้เนื้อแข็ง 8"x1"	1.82	ลบ.ฟ.	830.00	1,510.60	562.00	1,022.84	2,533.44	
	- ราวบันได ไม้เนื้อแข็ง 1.5"x3"	0.51	ลบ.ฟ.	545.00	277.95	562.00	286.62	564.57	
	- มีือจับราวบันได ไม้เนื้อแข็ง 1.5"x3"	0.40	ลบ.ฟ.	545.00	218.00	562.00	224.80	442.80	
	- สีย้อมไม้ พร้อมนํ้ายกรักษาเนื้อไม้	18.90	ตร.ม.	145.00	2,740.50	39.00	737.10	3,477.60	



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตึกแถว 2 ชั้น หมายเลข 291/11  
 สถานที่ ตำบลแขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
 กองออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรางวัล  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

พด.ปจ.3 วันที่ 4 / 11

แบบเลขที่ 200369  
 ประมาณการโดย นางสาวศศิธร ไสย

รายการเลขที่ 1

ตรวจโดย   
 เห็นชอบ 

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<i>รายการบันได ชั้น 2</i>								
	- คานแม่บันได ไม้เนื้อแข็ง 6"x2"	1.84	ลบ.ฟ.	830.00	1,527.20	562.00	1,034.08	2,561.28	
	- ลูกตั้ง ไม้เนื้อแข็ง 8"x1"	2.00	ลบ.ฟ.	830.00	1,660.00	562.00	1,124.00	2,784.00	
	- ลูกนอน ไม้เนื้อแข็ง 10"x1"	2.50	ลบ.ฟ.	830.00	2,075.00	562.00	1,405.00	3,480.00	
	- สีย้อมไม้ พร้อมนํายารักษาเนื้อไม้	13.70	ตร.ม.	145.00	1,986.50	39.00	534.30	2,520.80	
	<i>รายการบันไดชั้นดาดฟ้า</i>								
	- คานแม่บันได ไม้เนื้อแข็ง 6"x2"	2.38	ลบ.ฟ.	830.00	1,975.40	562.00	1,337.56	3,312.96	
	- คานรับลูกนอน ไม้เนื้อแข็ง 6"x1.5"	0.63	ลบ.ฟ.	830.00	522.90	562.00	354.06	876.96	
	- ลูกนอน ไม้เนื้อแข็ง 10"x1"	3.65	ลบ.ฟ.	830.00	3,029.50	562.00	2,051.30	5,080.80	
	- ราวบันได ไม้เนื้อแข็ง 1.5"x3"	0.31	ลบ.ฟ.	545.00	168.95	562.00	174.22	343.17	
	- มือจับราวบันได ไม้เนื้อแข็ง 1.5"x3"	0.31	ลบ.ฟ.	545.00	168.95	562.00	174.22	343.17	
	- สีย้อมไม้ พร้อมนํายารักษาเนื้อไม้	15.25	ตร.ม.	145.00	2,211.25	39.00	594.75	2,806.00	
1.2.4	งานติดตั้งบานช่องเปิด ขนาด 1.0x1.0x0.38 ม. (ระดับหลังบ้านพับเสมอพื้นชั้น 2)	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00	-	-	2,100.00	รวมค่าแรง
	ประกอบด้วย :								
	เหล็กฉาก 50*50*6 มม. (น้ำหนัก 3.77กก./ม.)								
	บานเปิดช่องเปิดไม้ ขนาด 1.0 x 1.0 ม.								
	ทาเคลือบนํายารักษาเนื้อไม้								
	ชุดลอนเรียบมนเหล็กขนาด 4 นิ้ว HAFELE รุ่น 489.71.307 สีทองแดง / บานพับ								
1.2.5	ลูกกรงเหล็กดัดหน้าต่าง (ชั้น 2)								
	ประกอบด้วย :								
	เหล็กกลม ขนาด 12 มม. (น้ำหนัก 0.888 /ม.)	65.50	กก.	20.61	1,349.96	4.90	320.95	1,670.91	
	เหล็ก Flat Bars 1 1/4 นิ้ว ทน 9 มม. (น้ำหนัก 0.888 /ม.)	101.00	กก.	20.20	2,040.20	16.00	1,616.00	3,656.20	
	ลูกกรงเหล็กดัดหน้าต่าง ทาสีกันสนิม และพ่นสี นํ้ามัน TOA GLIPTON	63.60	ตร.ม.	45.97	2,923.69	36.00	2,289.60	5,213.29	
	หรือเทียบเท่า (ระบุผลิตภัณฑ์)								
1.2.6	งานซ่อมพื้นชั้นดาดฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตึกแถว 2 ชั้น หมายเลข 291/11  
 สถานที่ ตำบลแขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
 กองออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรางวัล  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

พ.ป.ร.3 แผ่นที่ 5 / 11

แบบเลขที่ 200369  
 ประมาณการโดย นางสาวศศิธร ไสยข  
 รายการเลขที่ 1  
 ตรวจโดย   
 เห็นชอบ 

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งานปรับระดับความลาดเอียงพื้นชั้นดาดฟ้า ด้วยมอร์ตาปรับระดับ WEBERFLOOR SLOPE ADJUST ตามขั้นตอนและมาตรฐานผู้ผลิต	35.75	ตร.ม.	189.00	6,756.75	96.00	3,432.00	10,188.75	
	- งานปูทาบแผ่นยางกันซึม NOVATER ความหนา 3 มม. (ชนิดเปียไฟ) หรือเทียบเท่า บริเวณพื้นดาดฟ้า ตามขั้นตอนและมาตรฐานผู้ผลิต	35.75	ตร.ม.	320.00	11,440.00	96.00	3,432.00	14,872.00	
1.2.7	งานติดตั้งโครงเหล็กประตูบานพับชั้นดาดฟ้า (ปิดช่องเปิดบันได) ประกอบด้วย : กรอบโครง เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x2.3 มม. (3.34 กก./ถ.) ทาสีกันสนิม และพ่นสี น้ำมัน TOA GLIPTON หรือเทียบเท่า (ระบุเคลือบสีภายหลัง) วัสดุผนังที่ลิซท์ หนาไม่น้อยกว่า 0.37 มม. กอลอนขวางสแตนเลส GIANT KINGKONG รุ่น 4-058-6 ขนาด 6 นิ้ว สีสแตนเลส /บานพับ	1.00	งาน	1,380.00	1,380.00	-	-	1,380.00	รวมค่าแรง
	<b>รวมรายการ 1.2 เป็นเงิน</b>								
1.3	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
1.3.1	งานก่ออิฐ ฉาบปูนรอบช่องเปิดบันไดชั้นดาดฟ้า								
	- งานก่ออิฐ ฉาบปูนรอบช่องเปิดบันไดชั้นดาดฟ้า พร้อมทากันน้ำกันซึม TOA ROOFSEAL	1.00	งาน	730.00	730.00	319.00	319.00	1,049.00	
1.3.2	งานวัสดุผิวผนัง (ชั้น 1,2)								
	- งานฉาบผนังภายใน	311.00	ตร.ม.	84.00	26,124.00	96.00	29,856.00	55,980.00	
	- งานฉาบผนังภายนอก	58.00	ตร.ม.	84.00	4,872.00	109.00	6,322.00	11,194.00	
	- งานฉาบแต่งผิว แฉงช่องลมคอนกรีต และบัวปูนสำเร็จรูป	3.40	ตร.ม.	84.00	285.60	109.00	370.60	656.20	
	- ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำเซรามิก ขนาด 8" x 12" ของ COTTO หรือเทียบเท่า	23.80	ตร.ม.	468.00	11,138.40	169.00	4,022.20	15,160.60	
1.3.3	งานวัสดุผิวพื้น								
	- ปูกระเบื้องพื้นภายในอาคาร ขนาด 24" x 24" ของ COTTO หรือเทียบเท่า	40.50	ตร.ม.	375.00	15,187.50	161.00	6,520.50	21,708.00	
	- ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำเซรามิก ขนาด 12" x 12" ของ COTTO หรือเทียบเท่า	5.40	ตร.ม.	347.00	1,873.80	161.00	869.40	2,743.20	
	- งานปูพื้นลามิเนต KASSA รุ่น MD10722 ครีสุช AC1 ขนาด 19.2x120.5x0.8 ซม. สีน้ำตาลเข้ม	43.60	ตร.ม.	447.00	19,489.20	51.00	2,223.60	21,712.80	
	ก่อนทำการปูพื้นไม่ลามิเนต ให้ทำการรองพื้นด้วยแผ่นฟิวท์โฟมรองพื้นลามิเนต CIKO								
	รุ่น PE FOAM ขนาด 130x 1000 x 0.2 ซม. สีขาว หรือเทียบเท่า								



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

พด.ป.ร.3 แบบที่ 7 / 11

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตึกแถว 2 ชั้น หมายเลข 291/11

สถานที่ ตำบลแขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

กองออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรังวัด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

แบบเลขที่ 200369

ประมาณการโดย นางสาวศศิธร ใสสุข

รายการเลขที่ 1

ตรวจโดย

เห็นชอบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	อุปกรณ์ประตู	1.00	ชุด	2,310.00	2,310.00	-	-	2,310.00	รวมค่าแรง
	บานพับชนิด 2 ปีก ( 3 ตัว/บาน )								
	มือจับ ขนาด 4 นิ้ว								
	กลอนลูมิเนียม ขนาด 4 นิ้ว								
	- ประตูไม้บานเปิดคู่								
	งานวงกบและบานประตู	1.00	ชุด	2,460.00	2,460.00	-	-	2,460.00	รวมค่าแรง
	วงกบประตูไม้ 1.00*2.10 ม. หน้า 1 นิ้ว								
	บานประตู ขนาด 1.00*2.10 ม. หน้า 1 นิ้ว								
	อุปกรณ์ประตู	1.00	ชุด	675.00	675.00	-	-	675.00	รวมค่าแรง
	บานพับชนิด 2 ปีก ขนาด 4 นิ้ว x 3 นิ้ว ( 3 ตัว/บาน )								
	มือจับ ขนาด 4 นิ้ว								
	กลอนลูมิเนียม ขนาด 4 นิ้ว								
	- ประตูห้องน้ำ PVC พร้อมวงกบ ขนาด 0.70 x 1.80 ม.	2.00	ชุด	1,810.00	3,620.00	-	-	3,620.00	รวมค่าแรง
	อุปกรณ์ประตู								
	ลูกบิดประตูสี่เหลี่ยม	2.00	ชุด	593.00	1,186.00	-	-	1,186.00	รวมค่าแรง
	งานประตู - ไม้ตัดข้าง ชั้น 2								
	- ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.80 x 2.10 ม. ระบุชนิดสีกายหลัง								
	งานวงกบและบานประตู	1.00	ชุด	2,990.00	2,990.00	-	-	2,990.00	รวมค่าแรง
	วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2x4 นิ้ว								
	บานไม้เนื้อแข็ง								
	อุปกรณ์ประตู	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	รวมค่าแรง
	ลูกบิดประตูสี่เหลี่ยม								
	บานพับชนิด 2 ปีก ขนาด 4 นิ้ว x 3 นิ้ว ( 3 ตัว/บาน )								
	กลอนลูมิเนียม ขนาด 4 นิ้ว								
	- ประตูไม้บานเปิดคู่ ขนาด 1.00 x 2.10 ม. ระบุชนิดสีกายหลัง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตึกแถว 2 ชั้น หมายเลข 291/11  
 สถานที่ ตำบลแขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
 กงออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรั้ววัด  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

พด.ป.ร.3 แผ่นที่ 8 / 11

รายการเลขที่ 1  
 ตรวจสอบโดย  
 เห็นชอบ

แบบเลขที่ 200369  
 ประมาณการโดย นางสาวศศิธร ไสสุข

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานวงกบและบานประตู	2.00	ชุด	2,460.00	4,920.00	-	-	4,920.00	รวมค่าแรง
	วงกบประตูไม้ 1.00*2.10 ม. หน้า 1 นิ้ว								
	บานประตู ขนาด 1.00*2.10 ม. หน้า 1 นิ้ว								
	อุปกรณ์ประตู	2.00	ชุด	675.00	1,350.00	-	-	1,350.00	รวมค่าแรง
	บานพับชนิด 2 ปีก ขนาด 4 นิ้ว x 3 นิ้ว ( 3 ตัว/บาน )								
	มือจับ ขนาด 4 นิ้ว								
	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 4 นิ้ว								
	- หน้าต่างไม้บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.70 x 1.00 ม. ระบุเขตสีภายหลัง								
	งานวงกบและบานประตู	8.00	ชุด	1,650.00	13,200.00	-	-	13,200.00	รวมค่าแรง
	วงกบ ขนาด 4 นิ้ว x 2 นิ้ว								
	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.70 x 1.00 ม.								
	อุปกรณ์ประตู	8.00	ชุด	245.00	1,960.00	-	-	1,960.00	รวมค่าแรง
	บานพับชนิด 2 ปีก ขนาด 4 นิ้ว x 3 นิ้ว ( 2 ตัว/บาน )								
	มือจับ ขนาด 4 นิ้ว								
	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 4 นิ้ว								
	- หน้าต่างไม้บานเปิดคู่ ขนาด 1.20 x 1.00 ม. ระบุเขตสีภายหลัง								
	งานวงกบและบานประตู	3.00	ชุด	2,310.00	6,930.00	-	-	6,930.00	รวมค่าแรง
	วงกบ ขนาด 4 นิ้ว x 2 นิ้ว								
	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.2 x 1.00 ม.								
	อุปกรณ์ประตู	3.00	ชุด	490.00	1,470.00	-	-	1,470.00	รวมค่าแรง
	บานพับชนิด 2 ปีก ขนาด 4 นิ้ว x 3 นิ้ว ( 2 ตัว/บาน )								
	มือจับ ขนาด 4 นิ้ว								
	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 4 นิ้ว								
1.3.9	งานติดตั้งสุขภัณฑ์								
	- ห้องน้ำหลัก								

แบบแสดงรายการ การปริมาณ และราคา

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตึกแถว 2 ชั้น หมายเลข 291/11  
 สถานที่ ตำบลแขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
 กองออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรั้ววัด  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

พ.บ.ร.3 แนนที่ 9 / 11

แบบเลขที่ 200369  
 ประมาณการโดย นางสาวศศิธร ไสสุข

รายการเลขที่ 1  
 ตรวจสอบโดย   
 เห็นชอบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ซีกโครก ยี่ห้อ COTTO รุ่น C13444	1.00	ชุด	3,480.00	3,480.00	461.00	461.00	3,941.00	
	สายชำระ พร้อมขอแขวน	1.00	ชุด	300.00	300.00	72.00	72.00	372.00	
	ฝักบัวสายอ่อน 1 ระบบ ยี่ห้อ COTTO รุ่น ZHSE200(HM) สีโครเมียม	1.00	ชุด	360.00	360.00	72.00	72.00	432.00	
	อ่างล้างหน้าชนิดแขวน ยี่ห้อ COTTO รุ่น C002 พร้อมชุดก๊อก ท่อน้ำทิ้ง หรือเทียบเท่า - ท่อน้ำได้บันได	1.00	ชุด	2,025.00	2,025.00	461.00	461.00	2,486.00	
	โถนั่งยอง CORAL รุ่น 608	1.00	ชุด	1,115.00	1,115.00	154.00	154.00	1,269.00	
	ก๊อบบอลเพนซี SANWA	1.00	ชุด	120.00	120.00	26.00	26.00	146.00	
	<b>รวมรายการ 1.3 เป็นเงิน</b>								
1.4	งานระบบวิศวกรรม							335,033.22	
1.4.1	งานระบบไฟฟ้า								
	- ตู้ CONSUMER UNIT 6 ช่อง	1.00	ชุด	2,180.00	2,180.00	-	-	2,180.00	
	- มิเตอร์ไฟ ขนาด 15(45)A 1 เฟส	1.00	ชุด	700.00	700.00	-	-	700.00	
	- ลูกเซอร์กิต ขนาด 2P 50 A ,10 kA	1.00	ชุด	1,940.00	1,940.00	582.00	582.00	2,522.00	
	- ลูกเซอร์กิต ขนาด 1P 20A RCBO ,10 kA	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	1,500.00	3,000.00	13,000.00	
	- ลูกเซอร์กิต ขนาด 1P 16 A ,6 kA	2.00	ชุด	259.00	518.00	77.70	155.40	673.40	
	- โคมไฟฟ้า LED T8 ติดลอย หลอด 1x20W	13.00	ชุด	250.00	3,250.00	135.00	1,755.00	5,005.00	
	- ดวงโคมเดานีไลท์ (Downlight) 4 นิ้ว ติดลอย ขนาดไม่น้อยกว่า 9W	7.00	ชุด	240.00	1,680.00	115.00	805.00	2,485.00	
	- ไฟกึ่งติดผนัง LED ชั่ว E27 ขนาดไม่น้อยกว่า 5W	6.00	ชุด	700.00	4,200.00	115.00	690.00	4,890.00	
	- ชุดสวิตช์ไฟเปิด-ปิด ทางเดียว พร้อมหน้ากาก 1 ช่อง บล็อกลอย สูงจากพื้น 1.20 ม.	3.00	ชุด	95.00	285.00	80.00	240.00	525.00	
	- ชุดสวิตช์ไฟเปิด-ปิด ทางเดียว พร้อมหน้ากาก 2 ช่อง บล็อกลอย สูงจากพื้น 1.20 ม.	3.00	ชุด	125.00	375.00	80.00	240.00	615.00	
	- ชุดสวิตช์ไฟเปิด-ปิด ทางเดียว พร้อมหน้ากาก 3 ช่อง บล็อกลอย สูงจากพื้น 1.20 ม.	1.00	ชุด	155.00	155.00	80.00	80.00	235.00	
	- ชุดสวิตช์ไฟเปิด-ปิด สองทาง พร้อมหน้ากาก 1 ช่อง บล็อกลอย	2.00	ชุด	195.00	390.00	80.00	160.00	550.00	
	- ชุดปลั๊กไฟ 2 ขั้ว รับกราวด์ ขาคูกลมแบบมีกราวด์ 250V 2P+E 16A พร้อมหน้ากาก	15.00	ชุด	135.00	2,025.00	90.00	1,350.00	3,375.00	
	- แร็คงานไฟฟ้า พร้อมลูกถ้วย และอุปกรณ์ติดตั้ง	1.00	ชุด	880.00	880.00	-	-	880.00	
	- สายไฟและท่อร้อยสายไฟ								

เอกสารประกอบการขออนุมัติ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตึกแถว 2 ชั้น หมายเลข 291/11  
 สถานที่ ตำบลแขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
 ก่ออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรั้ววัด  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

พ.บ.ร.3 วันที่ 10 / 11

แบบเลขที่ 200369

รายการเลขที่ 1

ประมาณการโดย นางสาวศศิธร ไสสุข

ตรวจโดย

เห็นชอบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สายไฟ IEC01 10 Sq.mm.	27.00	ม.	69.02	1,863.54	30.00	810.00	2,673.54	
	สายไฟ IEC01 2.5 Sq.mm.	661.00	ม.	17.50	11,567.50	12.00	7,932.00	19,499.50	
	ท่อร้อยสายไฟ UPVC ขนาด Ø 15 มม.	276.00	ม.	19.43	5,362.68	22.00	6,072.00	11,434.68	
	ท่อร้อยสายไฟ UPVC ขนาด Ø 20 มม.	7.00	ม.	15.75	110.25	24.00	168.00	278.25	
	ท่อร้อยสายไฟ UPVC ขนาด Ø 25 มม.	10.00	ม.	22.76	227.60	28.00	280.00	507.60	
	- Accessories	1.00	งาน	1,913.16	1,913.16	573.95	573.95	2,487.11	
	- หลักรัดแน่นเหล็กหัวด้วยทองแดง หรือทองแดงบอร์น ขนาด 14.20 มม. (5/8") ยาว 2.40 ม.	1.00	ชุด	935.00	935.00	280.50	280.50	1,215.50	
1.4.2	งานระบบสุขาภิบาล								
	งานติดตั้งระบบสุขาภิบาล								
	- งานระบบประปา-น้ำดี								
	เดินท่อน้ำดี PVC ขนาด Ø 3/4 นิ้ว Class 13.5	13.00	ม.	13.50	175.50	30.00	390.00	565.50	
	เดินท่อน้ำดี PVC ขนาด Ø 1 นิ้ว Class 13.5	8.00	ม.	21.25	170.00	31.00	248.00	418.00	
	Stop valve	3.00	ตัว	80.00	240.00	51.00	153.00	393.00	
	Accessories	1.00	งาน	292.75	292.75	87.83	87.83	380.58	
	<b>รวมรายการ 1.4 เป็นเงิน</b>							<b>77,488.66</b>	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	- (ค่าพาหนะไป-กลับของคนงาน) ไม่อนุญาตให้คนงานพักในสถานที่ก่อสร้าง	1.00	งาน	-	-	54,000.00	54,000.00	54,000.00	
	- ค่าประกันภัยความเสียหายประเภท Contractor's All Risks	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- ค่าใช้จ่ายขนซากวัสดุออกจากพื้นที่	1.00	งาน	7,800.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	• กำหนดค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 20 กม.								
	- ติดตั้งแผงป้องกันฝุ่นแบบ Mesh Sheet กันไฟ	1.00	งาน	7,920.00	7,920.00	-	-	7,920.00	รวมค่าแรง
	- ติดตั้งแผงป้องกันอันตราย	1.00	งาน	19,710.00	19,710.00	22,950.00	22,950.00	42,660.00	ประเภทเช่า
	• กำหนดแผงป้องกันอันตรายต้องมีความสูงเท่ากับความสูงชั้นหลังคา และวิศวกรออกแบบ								
	• โดยวัสดุที่นำมาใช้งาน ต้องมีสภาพเรียบร้อยไม่เป็นสนิม ผุพัง เป็นรู								
	• งานดูแลรักษาสภาพแผงป้องกันอันตรายให้เรียบร้อย								

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตึกแถว 2 ชั้น หมายเลข 291/11  
 สถานที่ ตำบลแขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
 กงออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรางวัล  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569

พด.ปรี.3 แผ่นที่ 11 / 11

แบบเลขที่ 200369

รายการเลขที่ 1

ประมาณการโดย นางสาวศศิธร ไสย

ตรวจโดย 

เห็นชอบ 

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	• เสร็จงาน พร้อมเรือและขนออก								
	<b>รวมรายการ 2 เป็นเงิน</b>							132,380.00	
3	ค่าซาก	1.00	งาน	615.00	615.00	-	-	615.00	
	- ลูกกรงเหล็กหน้าต่าง								
	<b>รวมรายการ 3 เป็นเงิน</b>							615.00	