

สำนักงานพระคลังข้างที่  
THE PRIVY PURSE BUREAU

## แบบสรุปราคา

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ทางเดินบริเวณหลังโรงแถว 2 ชั้น หมายเลข 35-48 ภาษาดำบล  
ตลาดท่านา ตอน โรงแถว 2 ชั้น งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในตลาดท่านา จังหวัดนครปฐม

สถานที่ ภาษาดำบลตลาดท่านา ตอน โรงแถว 2 ชั้น จังหวัดนครปฐม

แบบเลขที่ 100269

รายการเลขที่ 1

กองออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรังวัด

แบบ พค.ปร.3 ที่แนบ

มีจำนวน 4


แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	<a href="#">รวมรายการที่ 1</a> เป็นเงินประมาณ	254,081.03	พค.ปร.3
2	<a href="#">รวมรายการที่ 2</a> เป็นเงินประมาณ	168,487.55	พค.ปร.3
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	422,568.58	
	(ใส่แผนสองหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบบแปดสตางค์)		
3	<a href="#">รวมรายการที่ 3 (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)</a> เป็นเงินประมาณ	4,745.00	พค.ปร.3

ประมาณราคาโดย






(นายชวณคุณ ชาญประโคน , นางสาวศศิธร ไส้สุข)

วิศวกร

วิศวกร

ตรวจ



(นางสาวสุรายา สุร่าไพ)

หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกประมาณราคา

เห็นชอบ



(นายสุบิน วงศ์ฝัน)

หัวหน้ากองออกแบบและประมาณราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ทางเดินบริเวณหลังโรงแถว 2 ชั้น หมายเลข 35-48 ภาษาคำบลตลาดท่ามา ตอนโรงแถว 2 ชั้น

และ งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในตลาดท่ามา จังหวัดนครปฐม

สถานที่ ภาษาคำบลตลาดท่ามา ตอน โรงแถว 2 ชั้น จังหวัดนครปฐม

กองออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรั้ววัด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569

แบบเลขที่ 100269

รายการเลขที่ 1

ประมาณการโดย นายนพคุณ ขาญประโคน.นางสาวศศิธร ไสสุข

ตรวจโดย

เห็นชอบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน และงานปรับปรุงซ่อมแซมภายในตลาดท่ามา	1.00	งาน	-	-	-	-	194,029.04	
1.1	งานรื้อถอน								
1.2	งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่และฝารางระบายน้ำ								
1.3	งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง								
	รวมรายการที่ 1							194,029.04	
	Factor F = 1.3095							60,051.99	
	รวมรายการที่ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น							254,081.03	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	1.00	งาน	-	-	-	-	157,465.00	
	รวมรายการที่ 2							157,465.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %							11,022.55	
	รวมรายการที่ 2 เป็นเงินทั้งสิ้น							168,487.55	
	รวมรายการที่ 1 และ 2 เป็นเงินทั้งสิ้น							422,568.58	
3	ค่าชากอาคาร	1.00	งาน	-	-	-	-	4,745.00	
	รวมรายการที่ 3							4,745.00	
	<b>เงินภาษี Factor E</b>								
	เงินจ่ายล่วงหน้า ..... 0.00 % ,เงินประกันผลงาน ..... 5.00 % ,ดอกเบี้ยเงินกู้ ..... 7.00 % ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ..... 7.00 %								

**หมายเหตุ:** - ยืนยันราคาไม่เกิน 1 ปี

ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้คำนวณปริมาณวัสดุ, ราคาวัสดุ, ค่าแรงงาน, ค่าใช้จ่ายพิเศษพร้อมค่างานช่างผู้ดูแลและค่าแพคเกจ (F) รวมถึงความผันผวนของเหตุการณ์ และค่าเผื่ออื่น ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางตรง หรือทางอ้อมในการทำงานนั้น ๆ

ให้ถือว่าราคาที่เสนอนั้นได้รวมความเสี่ยงภัยทั้งหมดไว้ด้วยแล้ว หากผู้เสนอราคาต้องการเพิ่มรายได้ ซึ่งมีได้ระบุไว้ในรายการนี้ ให้ผู้เสนอราคาเพิ่มได้เพิ่มเติมในข้อสุดท้ายของหมวดงานนั้น ๆ หรือ หมวดงานอื่น ๆ ที่มีเพิ่มเติม แต่ห้ามเปลี่ยนแปลงข้อความที่มีอยู่เดิม หากรายการใด หรือแบบแปลนส่งโครงการที่ไม่ได้ระบุ แต่เพื่อให้งานเสร็จเรียบร้อย ผู้เสนอราคากดกลงเป็นผู้ดำเนินการโดยไม่มีมติค่าใช้จ่ายกับสำนักงานพระคลังข้างที่ใด ๆ ทั้งสิ้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาตนเอง จะนำราคากลางของทางสำนักงานพระคลังข้างที่ มาปรับลดความรับผิดชอบหรือเรียกปรับราคาเพิ่มในภายหลังไม่ได้)

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ทางเดินบริเวณหลังโรงแถว 2 ชั้น หมายเลข 35-48 ภาษาคำบลตลาดท่ามา ตอนโรงแถว 2 ชั้น

และ งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในตลาดท่ามา จังหวัดนครปฐม

สถานที่ ภาษาคำบลตลาดท่ามา ตอน โรงแถว 2 ชั้น จังหวัดนครปฐม

กองออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรั้ววัด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569

แบบเลขที่ 100269

ประมาณการโดย นายนพคุณ ขาญประโคน .นางสาวศศิธร ไตสุข

รายการเลขที่ 1

ตรวจโดย

เห็นชอบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน และงานปรับปรุงซ่อมแซมภายในตลาดท่ามา								
1.1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอน ผ่ากรางระบายน้ำ และฝิวถยนต์ ค.ส.ล.	53.00	ตร.ม.	-	-	72.00	3,816.00	3,816.00	
	- งานรื้อถอนโคมไฟส่องสว่าง	618.40	ตร.ม.	-	-	5.00	3,092.00	3,092.00	
1.2	งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่และผ่ากรางระบายน้ำ								
	- งานขุดลอก ร่องรางระบายน้ำ	29.15	ม.	-	-	224.00	6,529.60	6,529.60	
	- งานซ่อมแซม ฝิวขอบ ปรองรับน้ำ และจุดแตกกร้าวของรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิม	7.20	ตร.ม.	180.00	1,296.00	95.00	684.00	1,980.00	
	- ผ่ากรางระบายน้ำ รูปตัววี	60.00	ผ.	342.00	20,520.00	50.00	3,000.00	23,520.00	
	- งานถมทรายเพื่อปรับระดับ	2.19	ตร.ม.	510.00	1,116.90	121.00	264.99	1,381.89	
	- ไม้แบบ	0.18	ตร.ม.	400.00	72.00	163.00	29.34	101.34	
	- ตะปู	1.00	กก.	47.00	47.00	-	-	47.00	
	- เหล็กเสริม WIRE MESH ขนาด 4 มม. @0.20 ม.#	44.00	ตร.ม.	32.00	1,408.00	5.00	220.00	1,628.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (fc' = 240 ksc) รูปทรงกระบอก	4.40	ลบ.ม.	2,850.47	12,542.07	327.00	1,438.80	13,980.87	
	- ทำฝิวขัดหยาก	43.80	ตร.ม.	-	-	30.00	1,314.00	1,314.00	
	- Joint sealer	60.00	ม.	100.00	6,000.00	-	-	6,000.00	รวมค่าแรง
1.3	งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง								
	- เซอร์คิตเบรกเกอร์ ขนาด 1P 16AT/16AF 6kA	2.00	ชุด	259.00	518.00	-	-	518.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า UPVC ขนาด 1/2 นิ้ว	510.00	ม.	19.43	9,909.30	24.00	12,240.00	22,149.30	
	- สายไฟฟ้า IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม.	1,421.00	ม.	17.50	24,867.50	7.00	9,947.00	34,814.50	
	- Accessories	1.00	งาน	3,477.68	3,477.68	1,043.30	1,043.30	4,520.98	
	- ดวงโคมและหลอดไฟฟ้า								
	• โคมอลูมิเนียม High Bay แบบฝาชี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว	8.00	ชุด	739.00	5,912.00	650.00	5,200.00	11,112.00	
	• พร้อมหลอดไฟ LED 40W E27								
	• ชุดหลอดไฟ LED T8 (1x18W) ติดตั้งแบบลอย	21.00	ชุด	246.00	5,166.00	115.00	2,415.00	7,581.00	
	• โคมโรงงานสะท้อนแสง LED TUBE (1x18W) ติดตั้งแบบแขวน	12.00	ชุด	935.00	11,220.00	115.00	1,380.00	12,600.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ทางเดินบริเวณหลังโรงแถว 2 ชั้น หมายเลข 35-48 ภาษาคำบลตลาดท่าเสา ตอนโรงแถว 2 ชั้น

และ งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในตลาดท่าเสา จังหวัดนครปฐม

สถานที่ ภาษาคำบลตลาดท่าเสา ตอน โรงแถว 2 ชั้น จังหวัดนครปฐม  
 กองออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรั้ววัด

แบบเลขที่ 100269

รายการเลขที่ 1

ประมาณการโดย นายนพคุณ ขาญประโคน นกสงาศศิธร โสสุข

ตรวจโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569

เห็นชอบ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมรายการ 2 เป็นเงิน							157,465.00	
3	ค่าซากอาคาร								
	- ชุดโคมไฟฟ้า และสายไฟฟ้า	1.00	งาน	4,745.00	4,745.00	-	-	4,745.00	
	หมายเหตุ: - ซากในส่วนที่มีมูลค่า ประกอบด้วย งานระบบไฟฟ้า								
	รวมรายการ 3 เป็นเงิน							4,745.00	