



## สรุปผลการประมาณราคา

## กองออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรังวัด

|                          |                                                                                           |  |                |             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | รายการประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซม 3 แห่ง ตลาดหัวรอ, ตลาดบ้านเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  |  |                |             |
|                          | ตลาดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี                                                          |  |                |             |
| <input type="checkbox"/> | สถานที่ ตลาดหัวรอ, ตลาดบ้านเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตลาดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี |  |                |             |
| <input type="checkbox"/> | กองออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรังวัด                                 |  |                |             |
| <input type="checkbox"/> | แบบเลขที่ 170669                                                                          |  | รายการเลขที่ 1 |             |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาตามแบบ พค.ปร.3 ที่แนบ                                                           |  | จำนวน 12       | แผ่น        |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2569                                                 |  |                | หน่วย : บาท |

| ลำดับที่ | รายการ                                                                         | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>จำนวนเงิน / บาท | FACTOR F | รวมเป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| 1        | รวมรายการที่ 1,2 และ 3                                                         | 1,973,217.61                            | 1.3041   | 2,573,273.09    |          |
|          |                                                                                |                                         |          |                 |          |
|          | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F                                                   |                                         |          |                 |          |
|          | เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00 %                                                   |                                         |          |                 |          |
|          | เงินประกันผลงาน..... 5.00 %                                                    |                                         |          |                 |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %                                                    |                                         |          |                 |          |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %                                                 |                                         |          |                 |          |
| สรุป     | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                            |                                         |          | 2,573,273.09    |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทเก้าสตางค์) |                                         |          | 2,573,273.09    | **       |

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว481 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569"

ประมาณราคาโดย ณัฐพล วิสาลพันธ์ ฉัตรพร ใสสุข  
(นายณัฐพล วิสาลพันธ์ /นางสาวศศิธร ใสสุข)  
วิศวกร วิศวกร

ตรวจ สุภาว สุราไพ  
(นางสาวสุรายา สุราไพ)  
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกประมาณราคา

เห็นชอบ สุบิน วงศ์ผืน  
(นายสุบิน วงศ์ผืน)  
หัวหน้ากองออกแบบและประมาณราคา

## สรุปผลการประมาณราคา

## กองออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรังวัด

|                          |                                                                                           |                |      |             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | รายการประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซม 3 แห่ง ตลาดหัวรอ, ตลาดบ้านเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  |                |      |             |
|                          | และตลาดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี                                                       |                |      |             |
| <input type="checkbox"/> | สถานที่ ตลาดหัวรอ, ตลาดบ้านเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตลาดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี |                |      |             |
| <input type="checkbox"/> | กองออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรังวัด                                 |                |      |             |
| <input type="checkbox"/> | แบบเลขที่ 170669                                                                          | รายการเลขที่ 1 |      |             |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาตามแบบ พค.ปร.3 ที่แนบ                                                           | จำนวน 12       | แผ่น |             |
| <input type="checkbox"/> | ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2569                                                 |                |      | หน่วย : บาท |

| ลำดับที่ | รายการ                                                                    | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>จำนวนเงิน / บาท | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | รวมเป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 1        | รวมรายการที่ 4                                                            | 734,320.00                              | 7%              | 785,722.40      |          |
|          | เงื่อนไข                                                                  |                                         |                 |                 |          |
|          | เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00 %                                              |                                         |                 |                 |          |
|          | เงินประกันผลงาน..... 5.00 %                                               |                                         |                 |                 |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %                                               |                                         |                 |                 |          |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %                                            |                                         |                 |                 |          |
| สรุป     | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                       |                                         |                 | 785,722.40      |          |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทสี่สิบสตางค์) |                                         |                 | 785,722.40      | **       |

ประมาณราคาโดย

ธนพล วิสาลพันธ์ อติพร อธิสุข  
(นายธนพล วิสาลพันธ์ /นางสาวอติพร ไสสุข)

วิศวกร

วิศวกร

ตรวจ

สุนิสา สุระไพ  
(นางสาวสุนิสา สุระไพ)

หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกประมาณราคา

เห็นชอบ

สุทิน วงศ์ผืน  
(นายสุทิน วงศ์ผืน)

หัวหน้ากองออกแบบและประมาณราคา



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

พค.ป.ร.3 แผ่นที่ 2 / 12

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซม 3 แห่ง ตลาดหัวรอ, ตลาดบ้านเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตลาดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ ตลาดหัวรอ, ตลาดบ้านเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตลาดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ 170669

รายการเลขที่ 1

กองออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรังวัด

ประมาณการโดย นายณัฐพล วิสาฬษณ์, นางสาวศศิธร ไสสุข

ตรวจโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

เห็นชอบ

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                              | จำนวน    | หน่วย | ราคาวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน   |            | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|
|          |                                                                                                     |          |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  |                             |          |
| 1        | งานปรับปรุงซ่อมแซมตลาดหัวรอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                                  |          |       |             |            |             |            |                             |          |
| 1.1      | งานพื้น                                                                                             |          |       |             |            |             |            |                             |          |
|          | - รื้อถอนพื้นคอนกรีตเดิมออก (ลึก 20-25 ซม. โดยประมาณ) บริเวณรอบห้องขยะ และถนนทางเข้าตลาดหัวรอ ขอย 4 | 1.00     | งาน   | -           | -          | 21,648.00   | 21,648.00  | 21,648.00                   |          |
|          | - เทพื้นคอนกรีตหนา 20 ซม. (แบบขยายโครงสร้างพื้น GS)                                                 | 176.00   | ตร.ม  | 880.00      | 154,880.00 | 178.00      | 31,328.00  | 186,208.00                  |          |
| 1.2      | งานผนังแผ่นโปร่งแสง ลอนบานเกล็ด (Louver)                                                            |          |       |             |            |             |            |                             |          |
|          | - รื้อถอน แผ่นโปร่งแสง ของเดิมออกทั้งหมด (2.2x5 ม./ช่วง)                                            | 1.00     | งาน   | -           | -          | 11,154.00   | 11,154.00  | 11,154.00                   |          |
|          | - ติดตั้งผนังแผ่นโปร่งแสง ยี่ห้อ SCG ลอนบานเกล็ด (Louver) หรือเทียบเท่า สีขาวทึบ                    | 1,036.00 | แผ่น  | 283.00      | 293,188.00 | 72.00       | 74,592.00  | 367,780.00                  |          |
|          | ขนาด 60 x 120 ซม. โครงสร้างเหล็กเดิม (25แผ่น/ช่วงเสา 5ม.)                                           |          |       |             |            |             |            |                             |          |
|          | - โครงสร้างเหล็กเดิม ขัดผิว ทาสีน้ำมัน TOA GLIPTON ชนิดสีเงา                                        | 1.00     | งาน   | 16,860.00   | 16,860.00  | -           | -          | 16,860.00                   |          |
| 1.3      | งานหลังคาตลาด                                                                                       |          |       |             |            |             |            |                             |          |
|          | - รื้อถอนแผ่นลอนบนกันความร้อนที่หลุดร่อน ออกจากท้องแผ่นหลังคาเมทัลชีท                               | 1.00     | งาน   | -           | -          | 25,180.00   | 25,180.00  | 25,180.00                   |          |
|          | - รื้อถอนแผ่นหลังคากระเบื้องโปร่งแสงของเดิมที่เสื่อมสภาพออก                                         | 1.00     | งาน   | -           | -          | 2,600.00    | 2,600.00   | 2,600.00                    |          |
|          | - ติดตั้งแผ่นหลังคากระเบื้องโปร่งแสง ขนาดเท่าเดิม                                                   | 50.00    | ตร.ม  | 521.00      | 26,050.00  | 72.00       | 3,600.00   | 29,650.00                   |          |
|          | - ซ่อมแซมหลังคาจุดที่รั่วซึม ให้อุดด้วย กระจะเซ่ จิลีโคน เอ็มพี เกเตอร์ หรือเทียบเท่า               | 71.00    | ตร.ม  | 183.00      | 12,993.00  | 54.90       | 3,897.90   | 16,890.90                   |          |
| 1.4      | งานรื้อน้ำฝน และท่อระบายน้ำฝน หลังคาคลุมทางเดินหน้าตึกแถว โดยรอบตลาด                                |          |       |             |            |             |            |                             |          |
|          | - รื้อถอน ราน้ำฝนส่วนที่ชำรุด                                                                       | 1.00     | งาน   | -           | -          | 575.00      | 575.00     | 575.00                      |          |
|          | - รื้อถอน ท่อระบายน้ำฝนของเดิมออกทั้งหมด                                                            | 1.00     | งาน   | -           | -          | 20,650.00   | 20,650.00  | 20,650.00                   |          |
|          | - ติดตั้งรางน้ำฝนสังกะสี ของใหม่ขนาด 20 ซม. พร้อมอุปกรณ์ยึด                                         | 25.00    | ม.    | 400.00      | 10,000.00  | 51.00       | 1,275.00   | 11,275.00                   |          |
|          | - ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน PVC Ø4 นิ้ว ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน                                            | 988.00   | ม.    | 133.50      | 131,898.00 | 103.00      | 101,764.00 | 233,662.00                  |          |
|          | - ค่าวัสดุข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ                                                                         | 1.00     | งาน   | 52,759.20   | 52,759.20  | 15,827.76   | 15,827.76  | 68,586.96                   |          |
|          | - ติดตั้งอุปกรณ์ เชื่อมขัดเหล็กยึด (Level Clamp) ขนาด 4 นิ้ว สีสังกะสี                              | 1.00     | งาน   | 39,569.40   | 39,569.40  | 11,870.82   | 11,870.82  | 51,440.22                   |          |
|          | - ติดตั้งแขนเหล็กกล่องขนาด 50x50x2.3 มม. (3.34กก./ม.)                                               | 143.30   | กก.   | 20.95       | 3,002.14   | 16.00       | 2,292.80   | 5,294.94                    |          |
|          | - เหล็กท่อนเหล็กขนาด 15x15 หน้า 4 มม.                                                               | 130.00   | ชุด   | 85.00       | 11,050.00  | 26.00       | 3,380.00   | 14,430.00                   |          |
|          | - น็อตทุกระเบิด 4 ตัว/เพลา                                                                          | 520.00   | ชุด   | 9.00        | 4,680.00   | -           | -          | 4,680.00                    |          |
|          | - ทาสีอะคริลิก (ท่อระบายน้ำ)                                                                        | 341.00   | ตร.ม. | 69.00       | 23,529.00  | 35.00       | 11,935.00  | 35,464.00                   |          |

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณ และราคา

พด.ปร.3 แผ่นที่ 3 / 12

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซม 3 แห่ง ตลาดหัวรอ, ตลาดบ้านเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตลาดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ ตลาดหัวรอ, ตลาดบ้านเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตลาดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ 170669

กองออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรั้ว

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

รายการเลขที่ 1

ตรวจโดย

เห็นชอบ

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                  | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                                                         |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | - ทาสีน้ำมัน (เพลาเหล็ก)                                                                | 1.00  | งาน   | 590.00      | 590.00    | -           | -         | 590.00                      |          |
|          |                                                                                         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          |                                                                                         |       |       |             |           |             |           | 1,124,619.02                |          |
|          |                                                                                         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
| 2        | งานปรับปรุงซ่อมแซมตลาดบ้านเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                    |       |       |             |           |             |           |                             |          |
| 2.1      | จุดที่ 1                                                                                |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - รื้อถอน พื้นคอนกรีตเดิมออก                                                            | 1.00  | งาน   | -           | -         | 1,137.00    | 1,137.00  | 1,137.00                    |          |
|          | - เทพื้นคอนกรีต หน้า 10 ซม. เสริมเหล็ก Wire Mesh ขนาด 6 มม. @0.20ม.# (รายละเอียดตามแบบ) | 18.45 | ตร.ม. | 570.00      | 10,516.50 | 92.00       | 1,697.40  | 12,213.90                   |          |
|          | ทรายปรับระดับ พร้อมบดอัดแน่น หนาอย่างน้อย 10 ซม.                                        |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | เสริมเหล็ก Wire Mesh ขนาด 6 มม. @0.20ม.#                                                |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | ไม้แบบ / ตะปู                                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc (cy))                                                         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - รื้อถอน ฝาอบรับน้ำเดิมออก พร้อมขุดลอกบ่อพัก                                           | 1.00  | งาน   | -           | -         | 357.00      | 357.00    | 357.00                      |          |
|          | - ติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด 40x50 ซม. กรอบฝาเหล็กฉาก 50x50x2.3 มม. ขอบกลวไนซ์        | 1.00  | ชุด   | 875.00      | 875.00    | -           | -         | 875.00                      |          |
|          | ตะแกรงเหล็กฉีก                                                                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | กรอบฝาเหล็กฉาก 50x50x2.3 มม. ขอบกลวไนซ์                                                 |       |       |             |           |             |           |                             |          |
| 2.2      | จุดที่ 2                                                                                |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - รื้อถอน ฝาปิดบ่อรับน้ำเดิม (ขนาด 70x100 ซม. หนา 7.5 ซม.)                              | 1.00  | งาน   | -           | -         | 178.00      | 178.00    | 178.00                      |          |
|          | - จัดทำฝาบ่อ ค.ส.ล. เสริมเหล็ก ขนาด 0.70x1.00 ม. หนา 7.5 ซม.                            | 1.00  | ชุด   | 848.00      | 848.00    | 193.00      | 193.00    | 1,041.00                    |          |
|          | เสริมเหล็ก Wire Mesh ขนาด 4 มม. @0.20ม.#                                                |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | ไม้แบบ / ตะปู                                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc (cy))                                                         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | ท่อ PVC 1.5 นิ้ว                                                                        |       |       |             |           |             |           |                             |          |
| 2.3      | จุดที่ 3                                                                                |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - จัดทำฝาบ่อ คอนกรีตใหม่ ขนาด 40x50 ซม. หนา 5 ซม.                                       | 1.00  | ชุด   | 243.00      | 243.00    | 53.00       | 53.00     | 296.00                      |          |
|          | เสริมเหล็ก Wire Mesh ขนาด 4 มม. @0.20ม.#                                                |       |       |             |           |             |           |                             |          |

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณ และราคา

พด.ป.ร.3 แผ่นที่ 4 / 12

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซม 3 แห่ง ตลาดหัวรอ, ตลาดบ้านเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตลาดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ ตลาดหัวรอ, ตลาดบ้านเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตลาดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ 170669

รายการเลขที่ 1

กองออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรังวัด

ประมาณการโดย นายณัฐพล วิสาฬหพันธ์, นางสาวศศิธร ไสสุข

ตรวจโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

เห็นชอบ

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                 | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|
|          |                                                                                        |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |                          |
|          | ไม้แบบ / ตะปู                                                                          |       |       |             |           |             |           |                             |                          |
|          | คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc (cyl))                                                       |       |       |             |           |             |           |                             |                          |
|          | ท่อ PVC 1.5 นิ้ว                                                                       |       |       |             |           |             |           |                             |                          |
|          | - กำจัดวัชพืช และตัดกิ่งที่อยู่ในบ่อพัก                                                | 1.00  | งาน   | -           | -         | 357.00      | 357.00    | 357.00                      |                          |
|          | - เจาะช่องระบายน้ำบริเวณฟุตบอล (หน้าห้องแถว ตอน 3) ฝังท่อ PVC 3 นิ้ว พร้อมฝาตะแกรง     | 1.00  | งาน   | 1,445.00    | 1,445.00  | -           | -         | 1,445.00                    |                          |
|          | เจาะพื้น ขนาด 0.25 x 0.50 ม. ลึก 10 ซม.                                                |       |       |             |           |             |           |                             |                          |
|          | เจาะทางที่ฝังท่อ PVC 3 นิ้ว                                                            |       |       |             |           |             |           |                             |                          |
|          | ติดตั้งฝาปิดช่องระบายน้ำ 25x50 ซม. ตะแกรงเหล็กแผ่นดิวาร์ ขนาด 2" หนา 3 มม. ขูบกลวไนซ์  |       |       |             |           |             |           |                             |                          |
| 2.4      | จุดที่ 4 (ทำพื้นคอนกรีต ปิดช่องว่างระหว่าง อาคารติดกับทางเดินคอนกรีต)                  |       |       |             |           |             |           |                             |                          |
|          | - รื้อถอนแผ่นพื้นเดิม                                                                  | 1.00  | งาน   | -           | -         | 1,390.00    | 1,390.00  | 1,390.00                    | ฝ่ายอยู่ในรายการจุดที่ 7 |
|          | - เสาค้ำ 2-HP Ø0.15 x 6.00 ม.                                                          | 8.00  | ตัน   | 532.00      | 4,256.00  | 176.00      | 1,408.00  | 5,664.00                    | รายละเอียดตามแบบ         |
|          | - ตอม่อ F1 (รายละเอียดตามแบบ)                                                          | 4.00  | ฐาน   | 2,168.00    | 8,672.00  | 550.00      | 2,200.00  | 10,872.00                   |                          |
|          | เหล็กเสริม DB 12 (SD40)                                                                |       |       |             |           |             |           |                             |                          |
|          | ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18                                                                   |       |       |             |           |             |           |                             |                          |
|          | ไม้แบบ / ตะปู                                                                          |       |       |             |           |             |           |                             |                          |
|          | คอนกรีต (240 ksc (cyl))                                                                |       |       |             |           |             |           |                             |                          |
|          | - แผ่นพื้นสำเร็จรูปห้องเรียน ( LL 200 กก./ตร.ม.)                                       | 11.40 | ตร.ม. | 230.00      | 2,622.00  | 26.00       | 296.40    | 2,918.40                    |                          |
|          | - เหล็กเสริม Wire mesh ขนาด 4 มม. @0.15ม.                                              | 11.40 | ตร.ม. | 42.50       | 484.50    | 6.00        | 68.40     | 552.90                      |                          |
|          | - คอนกรีตทับหน้า หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.                                                  | 11.40 | ตร.ม. | 132.00      | 1,504.80  | 16.45       | 187.53    | 1,692.33                    |                          |
|          | - ทำผิวขัดเรียบ                                                                        | 11.40 | ตร.ม. | -           | -         | 41.00       | 467.40    | 467.40                      |                          |
| 2.5      | จุดที่ 5                                                                               |       |       |             |           |             |           |                             | รายละเอียดตามแบบ         |
|          | - รื้อถอน พื้นคอนกรีตเดิมออก พร้อมอุปกรณ์สำหรับตัดพื้นคอนกรีต                          | 1.00  | งาน   | 32,000.00   | 32,000.00 | 3,265.00    | 3,265.00  | 35,265.00                   |                          |
|          | - เทพื้นคอนกรีต หนา 20 ซม. เสริมเหล็ก Wire Mesh ขนาด 6 มม. @0.20ม.# (รายละเอียดตามแบบ) | 26.60 | ตร.ม. | 860.00      | 22,876.00 | 172.00      | 4,575.20  | 27,451.20                   |                          |
|          | ทรายปรับระดับ พร้อมบดอัดแน่น หนาอย่างน้อย 5 ซม.                                        |       |       |             |           |             |           |                             |                          |
|          | เสริมเหล็ก Wire Mesh ขนาด 6 มม. @0.20ม.#                                               |       |       |             |           |             |           |                             |                          |
|          | ไม้แบบ / ตะปู                                                                          |       |       |             |           |             |           |                             |                          |



แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

พด.ปร.3 แผ่นที่ 6 / 12

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซม 3 แห่ง ตลาดหัวรอ, ตลาดบ้านเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตลาดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

รายการเลขที่ 1

แบบเลขที่ 170669

สถานที่ ตลาดหัวรอ, ตลาดบ้านเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตลาดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการโดย นายณัฐพล วิสาฬพัธน์, นางสาวศศิธร ไสสุข

ตรวจโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

เห็นชอบ

| ลำดับที่ | รายการ                                                                           | จำนวน    | หน่วย | ราคาวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|          |                                                                                  |          |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |           |
|          | - รื้อถอนฝารถระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิมออกทั้งหมด                                      | 1.00     | งาน   | -           | -          | 5,325.00    | 5,325.00  | 5,325.00                    |           |
|          | - ทำฝารถระบายน้ำ ค.ส.ล. ใหม่ ขนาด 25x40 ซม. ทน 5 ซม.                             | 723.00   | ชุด   | 247.00      | 178,581.00 | 61.00       | 44,103.00 | 222,684.00                  |           |
|          | เหล็กเสริม Wire mesh ขนาด 4 มม. @0.15ม.                                          |          |       |             |            |             |           |                             |           |
|          | ไม้แบบ / ตะปู                                                                    |          |       |             |            |             |           |                             |           |
|          | คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc (cyl))                                                 |          |       |             |            |             |           |                             |           |
|          | ท่อ PVC 1 นิ้ว                                                                   |          |       |             |            |             |           |                             |           |
|          | ทำผิวขัดเรียบ                                                                    |          |       |             |            |             |           |                             |           |
|          | - จำกัดสิ่งปลูกสร้างที่กั้นบ่อ                                                   | 1.00     | งาน   | -           | -          | 2,130.00    | 2,130.00  | 2,130.00                    |           |
| 3.1.3    | งานฝาบ่อพัก                                                                      |          |       |             |            |             |           |                             |           |
|          | - ทำฝาบ่อพัก ขนาด 0.80x 0.80 ม.                                                  | 11.00    | ชุด   | 2,625.00    | 28,875.00  | -           | -         | 28,875.00                   | รวมค่าแรง |
|          | แผ่นแสดงเลขที่เส้น (Checked Plate ) 304 ทน 1 มม. (น้ำหนัก 9.72/ตร.ม.)            |          |       |             |            |             |           |                             |           |
|          | โครงเหล็ก Flate Bar ทน 50 มม. ทน 4 มม. @0.20 ม. ขุดลวดไนซ์ (น้ำหนัก 1.33 กก./ม.) |          |       |             |            |             |           |                             |           |
|          | หัวสแตนเลส 9 มม. จำนวน 2 ชุด                                                     |          |       |             |            |             |           |                             |           |
|          | - ทำฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 45x70 ซม. ทน 7.5-10 ซม.                                 | 6.00     | ชุด   | 377.00      | 2,262.00   | 123.00      | 738.00    | 3,000.00                    |           |
|          | เหล็กเสริม Wire mesh ขนาด 4 มม. @0.15ม.                                          |          |       |             |            |             |           |                             |           |
|          | ไม้แบบ / ตะปู                                                                    |          |       |             |            |             |           |                             |           |
|          | คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc (cyl))                                                 |          |       |             |            |             |           |                             |           |
|          | ท่อ PVC 1.5 นิ้ว                                                                 |          |       |             |            |             |           |                             |           |
|          | ทำผิวขัดเรียบ                                                                    |          |       |             |            |             |           |                             |           |
| 3.1.4    | งานผนังแผ่นโปร่งแสง                                                              |          |       |             |            |             |           |                             |           |
|          | - ติดตั้งผนังแผ่นโปร่งแสง ยี่ห้อ SCG ลอมบานเกล็ด (Louver) หรือเทียบเท่า สีขาวทึบ | 418.00   | แผ่น  | 283.00      | 118,294.00 | 72.00       | 30,096.00 | 148,390.00                  |           |
|          | ขนาด 60 x 120 ซม.                                                                |          |       |             |            |             |           |                             |           |
|          | - ติดตั้งโครงเคร่าเหล็ก ขนาด 38x38x2.3 มม. @1.00 ม. (น้ำหนัก 2.38 กก./ม.)        | 1,982.00 | กก.   | 20.94       | 41,503.08  | 16.00       | 31,712.00 | 73,215.08                   |           |
|          | - ทาสีรองพื้น และทาสีน้ำมัน                                                      | 124.90   | ตร.ม. | 62.00       | 7,743.80   | 39.00       | 4,871.10  | 12,614.90                   |           |
| 3.2      | งานปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการสำนักงานพระคลังข้างที่ จังหวัดสุพรรณบุรี               |          |       |             |            |             |           |                             |           |

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

พด.ป.ร.3 แผ่นที่ 7 / 12

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซม 3 แห่ง ตลาดหัวรอ, ตลาดบ้านเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตลาดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

รายการเลขที่ 1

แบบเลขที่ 170669

สถานที่ ตลาดหัวรอ, ตลาดบ้านเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตลาดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
 กองออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรั้ว  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ตรวจโดย  
 เห็นชอบ

| ลำดับที่ | รายการ                                                                        | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|          |                                                                               |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |           |
| 3.2.1    | งานพื้น                                                                       |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | - พื้นห้องโถง พื้นด้วยกระเบื้องยางลายไม้ (ระบุเอตลิกายหลัง)                   | 18.40 | ตร.ม. | 350.00      | 6,440.00  | 123.00      | 2,263.20  | 8,703.20                    |           |
|          | - พื้นห้องครัว พื้นด้วยกระเบื้อง เซรามิก ขนาด 30x30 ซม. (ระบุเอตลิกายหลัง)    | 6.00  | งาน   | 347.00      | 2,082.00  | 161.00      | 966.00    | 3,048.00                    |           |
|          | - บัวเจียงผนัง ไฟเบอร์ซีเมนต์ (บัวพื้น SCG รุ่นโมเดิร์น ขนาด 10x300x1.2 ซม. ) | 7.00  | ม.    | 41.00       | 287.00    | 41.00       | 287.00    | 574.00                      |           |
|          | - งานทาสีบัวเจียงผนัง                                                         | 1.00  | งาน   | 274.00      | 274.00    | -           | -         | 274.00                      | รวมค่าแรง |
|          | - งานรื้อพื้นปูน ปูบล็อกทางเดิน                                               | 1.00  | งาน   | -           | -         | 4,266.00    | 4,266.00  | 4,266.00                    |           |
|          | - เทพื้นคอนกรีตใหม่                                                           | 59.25 | ตร.ม. | 860.00      | 50,955.00 | 172.00      | 10,191.00 | 61,146.00                   |           |
|          | ทรายปรับระดับ พร้อมบดอัดแน่น หนอยาน้อย 5 ซม.                                  |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | เสริมเหล็ก Wire Mesh ขนาด 6 มม. @0.20m.#                                      |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | ไม้แบบ / ตะปู                                                                 |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc (cyl))                                              |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | - ทำผิวขัดเรียบ                                                               | 59.25 | ตร.ม. | -           | -         | 41.00       | 2,429.25  | 2,429.25                    |           |
| 3.2.2    | งานผนัง                                                                       |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | - ซ่อมผนังปูนฉาบส่วนที่ชำรุด ผนังห้องโถง และห้องครัว                          | 6.60  | ตร.ม. | 84.00       | 554.40    | 96.00       | 633.60    | 1,188.00                    |           |
|          | - ทาสีผนังห้องโถง และห้องครัว                                                 | 66.00 | ตร.ม. | 43.00       | 2,838.00  | 31.00       | 2,046.00  | 4,884.00                    |           |
| 3.2.3    | งานประตู หน้าต่าง และส่วนประกอบ                                               |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | - งานรื้อประตู                                                                | 1.00  | งาน   | -           | -         | 90.00       | 90.00     | 90.00                       |           |
|          | - งานรื้อหน้าต่าง                                                             | 4.00  | งาน   | -           | -         | 135.00      | 540.00    | 540.00                      |           |
|          | - งานประตู-หน้าต่าง                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | ประตู ป.1                                                                     | 1.00  | ชุด   | 4,240.00    | 4,240.00  | -           | -         | 4,240.00                    | รวมค่าแรง |
|          | ซ่อมวงกบไม้ส่วนที่ชำรุด ขนาด 2x4 นิ้ว                                         |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | บานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.9 x 1.95 ม.                                       |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | งานทาสีบานประตูและวงกบ                                                        |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | อุปกรณ์ประกอบ :                                                               |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | บานพับสแตนเลส แหวนรอง ขนาด 4 นิ้ว 4ตัว/บาน                                    |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | กลอนขวาง และกลอนบน ขนาด 8 นิ้ว                                                |       |       |             |           |             |           |                             |           |

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

พด.ปร.3 แผ่นที่ 8 / 12

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซม 3 แห่ง ตลาดหัวรอ, ตลาดบ้านเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตลาดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
สถานที่ ตลาดหัวรอ, ตลาดบ้านเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตลาดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
กองออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรังวัด  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

รายการเลขที่ 1

แบบเลขที่ 170669

ประมาณการโดย นายณัฐพล วิสาฬพัชร์, นางสาวศศิธร ไสสุข

ตรวจโดย

เห็นชอบ

| ลำดับที่ | รายการ                                                                | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|          |                                                                       |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |           |
|          | งานลูกกรงเหล็กดัด ขนาด 0.9x1.95 ม.                                    | 1.00  | ชุด   | 2,250.00    | 2,250.00  | -           | -         | 2,250.00                    |           |
|          | กรอบบาน เหล็กกล่องขนาด 1x2 นิ้ว หน้า 2.3 มม. (น้ำหนัก 2.44 กก./ม.)    |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | ลูกกรง เหล็กดัด ขนาด 1x1 ซม. (น้ำหนัก 0.71 กก./ม.)                    |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | ปูประตู่ 3 นิ้ว / กลอน 5 นิ้ว                                         |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | งานทาสี                                                               |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | หน้าต่าง น.1                                                          |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | งานเสาเอ็น ทับหลังครึ่งแผ่น                                           | 1.00  | งาน   | 1,700.00    | 1,700.00  | -           | -         | 1,700.00                    | รวมค่าแรง |
|          | ติดตั้งชุดหน้าต่างบานเลื่อนคู่ ขนาด 2.45 x 1.55 ม.                    | 1.00  | ชุด   | 13,400.00   | 13,400.00 | -           | -         | 13,400.00                   |           |
|          | วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมสีขาว ,กระจกใส 6 มม. พร้อมอุปกรณ์             |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | ติดตั้งบานเลื่อนมู่ลาดในลอน กรอบอลูมิเนียมสีขาว พร้อมอุปกรณ์          | 1.00  | ชุด   | 1,450.00    | 1,450.00  | -           | -         | 1,450.00                    |           |
|          | ติดตั้งลูกกรงเหล็กกันขโมย ขนาด 2.45 x 1.55 ม. ทาสีน้ำมัน พร้อมอุปกรณ์ | 1.00  | ชุด   | 4,870.00    | 4,870.00  | -           | -         | 4,870.00                    |           |
|          |                                                                       |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | หน้าต่าง น.2                                                          |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | ติดตั้งชุดหน้าต่างบานเลื่อนกลับ ขนาด 1.10 x 1.55 ม.                   | 1.00  | ชุด   | 6,010.00    | 6,010.00  | -           | -         | 6,010.00                    |           |
|          | วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมสีขาว ,กระจกใส 6 มม. พร้อมอุปกรณ์             |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | ติดตั้งบานเลื่อนมู่ลาดในลอน กรอบอลูมิเนียมสีขาว พร้อมอุปกรณ์          | 1.00  | ชุด   | 1,420.00    | 1,420.00  | -           | -         | 1,420.00                    |           |
|          | ติดตั้งลูกกรงเหล็กกันขโมย ขนาด 1.10 x 1.55 ม. ทาสีน้ำมัน พร้อมอุปกรณ์ | 1.00  | ชุด   | 2,185.00    | 2,185.00  | -           | -         | 2,185.00                    |           |
|          |                                                                       |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | หน้าต่าง น.3                                                          |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | งานเสาเอ็น ทับหลังครึ่งแผ่น                                           | 1.00  | งาน   | 460.00      | 460.00    | -           | -         | 460.00                      | รวมค่าแรง |
|          | ติดตั้งชุดหน้าต่างบานเลื่อนกลับ ขนาด 1.25 x 1.55 ม.                   | 1.00  | ชุด   | 6,820.00    | 6,820.00  | -           | -         | 6,820.00                    |           |
|          | วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมสีขาว ,กระจกใส 6 มม. พร้อมอุปกรณ์             |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | ติดตั้งบานเลื่อนมู่ลาดในลอน กรอบอลูมิเนียมสีขาว พร้อมอุปกรณ์          | 1.00  | ชุด   | 1,710.00    | 1,710.00  | -           | -         | 1,710.00                    |           |
|          | ติดตั้งลูกกรงเหล็กกันขโมย ขนาด 1.25 x 1.55 ม. ทาสีน้ำมัน พร้อมอุปกรณ์ | 1.00  | ชุด   | 2,480.00    | 2,480.00  | -           | -         | 2,480.00                    |           |
|          |                                                                       |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | หน้าต่าง น.4                                                          |       |       |             |           |             |           |                             |           |

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณ และราคา

พด.ปร.3 แผ่นที่ 9 / 12

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซม 3 แห่ง ตลาดหัวรอ, ตลาดบ้านเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตลาดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

รายการเลขที่ 1

แบบเลขที่ 170669

สถานที่ ตลาดหัวรอ, ตลาดบ้านเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตลาดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการโดย นายณัฐพล วิสาละพันธ์, นางสาวศศิธร ไสสุข

ตรวจโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

เห็นชอบ

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                       | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|          |                                                                                              |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |           |
|          | งานเสาเอ็น ทับหลังครึ่งแผ่น                                                                  | 1.00  | งาน   | 185.00      | 185.00    | -           | -         | 185.00                      | รวมค่าแรง |
|          | ติดตั้งชุดหน้าต่างบานกระทุ้งเดียว ขนาด 0.90 x 0.50 ม.                                        | 1.00  | ชุด   | 3,200.00    | 3,200.00  | -           | -         | 3,200.00                    |           |
|          | วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมสีขาว , กระงะกฝ้า 5 มม. พร้อมอุปกรณ์                                 |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | ติดตั้งบานเลื่อนไม้ลามิเนตลอน กรอบอลูมิเนียมสีขาว พร้อมอุปกรณ์                               | 1.00  | ชุด   | 515.00      | 515.00    | -           | -         | 515.00                      |           |
|          | ติดตั้งลูกกรงเหล็กกันขโมย ขนาด 0.90 x 0.50 ม. ทาสีน้ำมัน พร้อมอุปกรณ์                        | 1.00  | ชุด   | 577.00      | 577.00    | -           | -         | 577.00                      |           |
| 3.2.4    | งานห้องน้ำ                                                                                   |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | งานห้องน้ำ 1 (ห้องน้ชาย)                                                                     |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | - งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ และนำดีออก                                                              | 2.00  | งาน   | -           | -         | 220.00      | 440.00    | 440.00                      |           |
|          | - งานติดตั้งชักโครกแบบนั่งราบ พร้อมหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด                                | 1.00  | ชุด   | 4,850.00    | 4,850.00  | 461.00      | 461.00    | 5,311.00                    |           |
|          | - งานติดตั้งอ่างล้างน้ำแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด                                        | 1.00  | ชุด   | 2,300.00    | 2,300.00  | 461.00      | 461.00    | 2,761.00                    |           |
|          | - งานติดตั้งโถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกน้ำแบบกด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด                                | 1.00  | ชุด   | 2,100.00    | 2,100.00  | 461.00      | 461.00    | 2,561.00                    |           |
|          | - งานติดตั้งสายชำระ พร้อมขอแขวน                                                              | 1.00  | ชุด   | 300.00      | 300.00    | 72.00       | 72.00     | 372.00                      |           |
|          | - ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดียว                                                     | 1.00  | ชุด   | 400.00      | 400.00    | 72.00       | 72.00     | 472.00                      |           |
|          | - ก๊อกน้ำล้างพื้น                                                                            | 1.00  | ชุด   | 125.00      | 125.00    | 26.00       | 26.00     | 151.00                      |           |
|          | - Stop Valve                                                                                 | 4.00  | ชุด   | 80.00       | 320.00    | 36.00       | 144.00    | 464.00                      |           |
|          | งานห้องน้ำ 2 (ห้องน้ำหญิง)                                                                   |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | - Stop Valve                                                                                 | 4.00  | ชุด   | 80.00       | 320.00    | 36.00       | 144.00    | 464.00                      |           |
| 3.2.5    | งานประปา-สุขาภิบาล                                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | - ติดตั้งถังเก็บน้ำ DOS รุ่น Chaba (ชบา) ขนาด 500 ลิตร หรือเทียบเท่า ตั้งบนพื้นห้องครัว      | 1.00  | ชุด   | 6,290.00    | 6,290.00  | -           | -         | 6,290.00                    |           |
|          | - ติดตั้งถังล้างจานแบบขาตั้ง (สแตนเลสสตีล เกรด 304) แบบ 1 หลุม 1 พักและชั้นวางของใต้ถัง      | 1.00  | ชุด   | 4,490.00    | 4,490.00  | -           | -         | 4,490.00                    |           |
|          | พร้อมอุปกรณ์ท่อน้ำทั้งครบชุด ยี่ห้อ TECNOSTAR รุ่น TNS STT 120 1B1D                          |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | - ติดตั้งปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 250 วัตต์ ยี่ห้อ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น EP-255R2 | 1.00  | ชุด   | 8,240.00    | 8,240.00  | -           | -         | 8,240.00                    |           |
|          | หรือเทียบเท่า                                                                                |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | - งานเดินระบบประปา                                                                           |       |       |             |           |             |           |                             |           |
|          | งานเดินท่อน้ำดี (จึงต้องล้างจาน, ท่อน้ำ 1, ห้องน้ำ 2)                                        |       |       |             |           |             |           |                             |           |

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

พด.ป.ร.3 แผ่นที่ 10 / 12

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซม 3 แห่ง ตลาดหัวรอ, ตลาดบ้านเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตลาดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ ตลาดหัวรอ, ตลาดบ้านเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตลาดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ 170669

รายการเลขที่ 1

กองออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรังวัด

ประมาณการโดย นายณัฐพล วิสาฬพัธน์, นางสาวศศิธร ไสสุข

ตรวจโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

เห็นชอบ

| ลำดับที่ | รายการ                                                          | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                                 |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|          | ท่อ PVC ขนาด 1/2" Class 13.5                                    | 21.00 | ม.    | 11.25       | 236.25    | 31.00       | 651.00    | 887.25                      |          |
|          | ท่อ PVC ขนาด 3/4" Class 13.5                                    | 6.00  | ม.    | 13.50       | 81.00     | 31.00       | 186.00    | 267.00                      |          |
|          | ท่อ PVC ขนาด 1" Class 13.5                                      | 9.00  | ม.    | 21.25       | 191.25    | 31.00       | 279.00    | 470.25                      |          |
|          | ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ                                       | 1.00  | งาน   | 254.25      | 254.25    | 76.28       | 76.28     | 330.53                      |          |
|          | บอกลาว้าน้ำทองเหลือง 1/2"                                       | 4.00  | อัน   | 129.00      | 516.00    | 100.00      | 400.00    | 916.00                      |          |
|          | ข้อต่อเกลียวในทองเหลือง 1/2"                                    | 4.00  | อัน   | 51.00       | 204.00    | -           | -         | 204.00                      |          |
|          | เช็ควาล์ว ขนาด 1 นิ้ว                                           | 2.00  | อัน   | 365.00      | 730.00    | -           | -         | 730.00                      |          |
|          | เช็ควาล์ว ขนาด 3/4 นิ้ว                                         | 2.00  | อัน   | 195.00      | 390.00    | -           | -         | 390.00                      |          |
|          | งานทาสีท่อ                                                      | 1.00  | งาน   | 650.00      | 650.00    | -           | -         | 650.00                      |          |
|          | - งานเดินระบบสุขาภิบาล                                          |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | งานเดินท่อน้ำทิ้ง                                               |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | ท่อ PVC ขนาด 2" Class 8.5                                       | 7.00  | ม.    | 38.00       | 266.00    | 41.00       | 287.00    | 553.00                      |          |
|          | ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ                                       | 1.00  | งาน   | 133.00      | 133.00    | 39.90       | 39.90     | 172.90                      |          |
|          | - รื้อถอนฝาท่อปากน้ำ ค.ส.ล. เดิมออก                             | 1.00  | งาน   | -           | -         | 355.00      | 355.00    | 355.00                      |          |
|          | - ทำฝาท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ใหม่ ขนาด 40x50 ซม. ทน 5 ซม. โดยประมาณ | 5.00  | ชุด   | 180.00      | 900.00    | 61.00       | 305.00    | 1,205.00                    |          |
|          | เหล็กเสริม Wire mesh ขนาด 4 มม. @0.20ม.                         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | ไม้แบบ / ตะปู                                                   |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc (cyl))                                |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | ท่อ PVC 1 นิ้ว                                                  |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | ทำผิวจัดเรียบ                                                   |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | - จัดตั้งปลั๊กที่กันบ่อ ทน 0.30 ม. โดยประมาณ                    | 1.00  | งาน   | -           | -         | 710.00      | 710.00    | 710.00                      |          |
|          | - รื้อถอนฝาท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิมออก                           | 1.00  | งาน   | -           | -         | 355.00      | 355.00    | 355.00                      |          |
|          | - ทำฝาท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ใหม่ ขนาด 25x40 ซม. ทน 5 ซม.           | 51.00 | ชุด   | 108.00      | 5,508.00  | 35.00       | 1,785.00  | 7,293.00                    |          |
|          | เหล็กเสริม Wire mesh ขนาด 4 มม. @0.20ม.                         |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | ไม้แบบ / ตะปู                                                   |       |       |             |           |             |           |                             |          |
|          | คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc (cyl))                                |       |       |             |           |             |           |                             |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

พค.ป5.3 แผ่นที่ 11 / 12

รายการประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซม 3 แห่ง ตลาดหัวรอ, ตลาดบ้านเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตลาดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ ตลาดหัวรอ, ตลาดบ้านเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตลาดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ 170669

รายการเลขที่ 1

กองออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรังวัด

ประมาณการโดย นายณัฐพล วิสาฬพัธน์, นางสาวศศิธร ไสสุข

ตรวจโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

เห็นชอบ

| ลำดับที่ | รายการ                                                                        | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน   |            | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|------------|
|          |                                                                               |       |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  |                             |            |
|          | ท่อ PVC 1 นิ้ว                                                                |       |       |             |            |             |            |                             |            |
|          | ทำผิวขัดเรียบ                                                                 |       |       |             |            |             |            |                             |            |
|          | - ทำความสะอาดท้องรางระบายน้ำ                                                  | 1.00  | งาน   | -           | -          | 355.00      | 355.00     | 355.00                      |            |
| 3.2.6    | งานระบบไฟฟ้า                                                                  |       |       |             |            |             |            |                             |            |
|          | - ลูกเซอร์กิต ขนาด 1P 20A RCBO ,6 kA                                          | 1.00  | ชุด   | 3,300.00    | 3,300.00   | 990.00      | 990.00     | 4,290.00                    |            |
|          | - ชุดสวิตช์ไฟเปิด-ปิด ทางเดียว พร้อมหมักาก 2 ช่อง บล็อกลอย สูงจากพื้น 1.20 ม. | 1.00  | ชุด   | 125.00      | 125.00     | 80.00       | 80.00      | 205.00                      |            |
|          | - ชุดปลั๊กไฟ เติร์บริบราวด์คู่ ขนาดกลมแบบมีกราวด์ 250V 2P+E 16A พร้อมหมักาก   | 2.00  | ชุด   | 135.00      | 270.00     | 90.00       | 180.00     | 450.00                      |            |
|          | - สายไฟและท่อร้อยสายไฟ                                                        |       |       |             |            |             |            |                             |            |
|          | สายไฟ IEC01 4 Sq.mm.                                                          | 22.00 | ม.    | 43.16       | 949.52     | 10.00       | 220.00     | 1,169.52                    |            |
|          | สายไฟ IEC01 2.5 Sq.mm.                                                        | 43.00 | ม.    | 28.80       | 1,238.40   | 7.00        | 301.00     | 1,539.40                    |            |
|          | ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด Ø 15 มม.                                                | 11.00 | ม.    | 15.09       | 165.99     | 22.00       | 242.00     | 407.99                      |            |
|          | ท่อร้อยสายไฟ UPVC ขนาด Ø 20 มม.                                               | 11.00 | ม.    | 21.93       | 241.23     | 24.00       | 264.00     | 505.23                      |            |
|          | - Accessories                                                                 | 1.00  | งาน   | 259.51      | 259.51     | 77.85       | 77.85      | 337.36                      |            |
|          | - พัฒนาระบบอาคารติดตั้ง 8 นิ้ว MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น EX-25SKCTT สีขาว      | 1.00  | ชุด   | 1,200.00    | 1,200.00   | 360.00      | 360.00     | 1,560.00                    |            |
|          |                                                                               |       |       |             |            |             |            |                             |            |
|          | รวมรายการที่ 3 เป็นเงิน                                                       |       |       |             |            |             |            | 713,736.46                  |            |
|          |                                                                               |       |       |             |            |             |            |                             |            |
| 4        | ค่าใช้จ่ายพิเศษ                                                               |       |       |             |            |             |            |                             |            |
|          | - (ค่าพาหนะไป-กลับของคนงาน) ไม่อนุญาตให้คนงานพักในสถานที่ก่อสร้าง             | 1.00  | งาน   | -           | -          | 216,000.00  | 216,000.00 | 216,000.00                  |            |
|          | - ค่าประกันภัยความเสียหายประเภท Contractor's All Risks                        | 1.00  | งาน   | 25,000.00   | 25,000.00  | -           | -          | 25,000.00                   |            |
|          | - ค่าใช้จ่ายขนขากวัสดุออกจากพื้นที่                                           | 1.00  | งาน   | 11,280.00   | 11,280.00  | -           | -          | 11,280.00                   |            |
|          | • กำหนดค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งที่ระยะทาง 20 กม.                              |       |       |             |            |             |            |                             |            |
|          | - ติดตั้งแผงป้องกันอันตราย                                                    | 1.00  | งาน   | 434,300.00  | 434,300.00 | -           | -          | 434,300.00                  | ประเภทเช่า |
|          | • โดยวัสดุที่นำมาใช้งาน ต้องมีสภาพเรียบร้อยไม่เป็นสนิม ผุพัง เป็นรู           |       |       |             |            |             |            |                             |            |
|          | • งานดูแลรักษาสภาพแผงป้องกันอันตรายให้เรียบร้อย                               |       |       |             |            |             |            |                             |            |
|          | • เสริมงาน พร้อมรื้อและขนออก                                                  |       |       |             |            |             |            |                             |            |

พค.ปร.3 แผ่นที่ 12 / 12

รายการเลขที่ 1

กองออกแบบและประมาณราคา สำนักงานบริหารงานก่อสร้างและรังวัด

[illegible]